

Przedmiar

Remont budynku obsługi stadionu w Bobowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont tarasu, malowanie dachu, malowanie stolarki				
1	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie kondygnacji II	m	39,8
2	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - taras i schody zewnętrzne	m2	57,63
3	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku		
		41,86*0,4	m2	16,744
		razem	m2	16,744
4	KNR 7-12 0102/01	Analogia - Czyszczenie mechaniczne przez szcietkowanie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej	m2	127,33
5	KNR 19-01 0576/01	Sprawdzenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej z polutowaniem dziur i szczelin	m2	127,33
6	KNR 7-12 0221/01	Malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi fталowymi	m2	127,33
7	KNR 7-12 0222/01	Malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami fталowymi	m2	127,33
8	KNNR-W 3 0511/03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 125mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	30
9	KNNR-W 3 0510/02	Wymiana odcinków pionowych rur spustowych okrągłych z blachy o średnicy 110mm na rury z tworzyw sztucznych	m	16
10	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	18,34
11	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej	m2	16,54
12	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek	m2	57,63
13	KNR K-32 0202/05	Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny posadzek	m2	57,63
14	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	57,63
15	KNR AT-33 0304/01	Posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej - taras i schody		
		taras 44,72	m2	44,72
		schody 12,91	m2	12,91
		razem	m2	57,63
16	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	39,8
17	KNR 2-02 0907/01	Tynki nakrapiane cementowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie		
		6,5*1,85	m2	12,025
		razem	m2	12,025
Kotłownia - roboty budowlane				
18	KNR 4-04 0306/01	Rozebranie schodów i podestów zewnętrznych		
		7,41*0,6	m3	4,446
		razem	m3	4,446
19	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt	2
20	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt	3
21	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników	m	4
22	KNR 4-04 0506/01	Analogia - Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy	m2	1
23	KNR 4-01 0348/07	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m2	8,19
24	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian - wykonanie i powiększenie otworów na stolarkę		
		1,8*0,3	m3	0,54
		razem	m3	0,54

Przedmiar

Remont budynku obsługi stadionu w Bobowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich i belkach		
		15	m2	15
		11,24	m2	11,24
		razem	m2	26,24
26	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i filarach	m2	72,304
27	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	15
28	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	26,24
29	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm		
		26,24*0,1	m3	2,624
		razem	m3	2,624
30	KNR 2-31 0802/05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	26,24
31	KNR 2-01 0301/02	Wybranie ziemi z pomieszczeń		
		26,24*0,15	m3	3,936
		razem	m3	3,936
32	Pozycja złożona	KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanegoTransport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		26,24*0,1	m3	2,624
		26,24*0,06	m3	1,574
		26,24*0,15	m3	3,936
		4,446	m3	4,446
		razem	m3	12,58
33	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1
34	KNR 2-31 0114/01	Podkład pod posadzki z pospółk gr 20cm	m2	26,24
35	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
		26,24*0,1	m3	2,624
		razem	m3	2,624
36	Pozycja złożona	KNR 2-02 0604/10 + KNR 2-02 0604/11 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - 2 warstwyIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - 2 warstwy		
		19,14*0,5	m2	9,57
		11,24*0,5	m2	5,62
		razem	m2	15,19
37	KNR 2-02 0607/01 (dopłata 2x)	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		26,24	m2	26,24
		razem	m2	26,24
38	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	26,24
39	Pozycja złożona	KNR 2-02 1106/01 + KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mmPosadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
			m2	26,24
40	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	26,24
41	KNR 2-02 0801/01	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane mechanicznie	m2	78,988
42	KNR 2-02 0801/03	Tynki zwykłe kategorii II stropów i podciągów wykonywane mechanicznie	m2	26,24
43	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	26,24
44	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm metodą zwykłą		
		19,14	m	19,14

Przedmiar

Remont budynku obsługi stadionu w Bobowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		11,24	m	11,24
		razem	m	30,38
45	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą kotłownia 19,14*2	m2	38,28
		razem	m2	38,28
46	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 18,32 26,24 22,48	m2 m2 m2	18,32 26,24 22,48
		razem	m2	67,04
47	KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien drewnianych skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW 0,8*0,6*4	m2	1,92
		razem	m2	1,92
48	KNR 2-02 1019/01	Drzwi wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 (kompletne z futrynami, okuciami i zamkami)	szt	1
49	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie drzwi wejściowych	szt	1
50	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	7,41
51	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	7,41
52	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	7,41
53	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm	m2	7,41
54	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 12,1*0,05	m3	0,605
		razem	m3	0,605
55	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 7,7 4,4	m m	7,7 4,4
		razem	m	12,1
56	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - podest wejście 7,41	m2	7,41
		razem	m2	7,41
Kotłownia - roboty instalacyjne				
57	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii natryskowej i umywalkowej	szt	5
58	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	2
59	KNR 4-02 0233/07	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 75mm	szt	2
60	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
61	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1
62	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
63	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	15
64	KNR 4-02 0507/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm łączonego na gwint (instalacja C.O.)	m	12
65	KNR 4-02 0409/01	Demontaż i rozebranie kotła C.O.	kpl	1
66	KNR 4-02 0402/01	Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do pomp i kotłów	m	6,2

Przedmiar

Remont budynku obsługi stadionu w Bobowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR 4-02 0403/01	Analogia - Montaż osprzętu kotła	kpl	1
68	KNR 4-02 0407/01	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem	kpl	1
69	KNR-W 2-15 0143/02	Analogia - Zbiornik na wodę ciepłą 200l	kpl	1
70	KNR-W 2-15 0143/02	Analogia - Bufor 500l	kpl	1
71	KNR 2-15 0501/01	Analogia - Montaż kotła C.O.	kocioł	1
72	KNR 2-15 0512/01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	1